

• Etude • Prestation • Maintenance • Distribution

CLIENT: MACAM

ADRESSE: BAGANGTE

## **DEVIS INSTALLATION SOLAIRE 1.8KVA POUR 2 POSTES**

DATE: 27/11/2024

REF	DESIGNATION	QTE	PU FCFA	PRIX TOTAL
MONO	Panneaux 320w	4	72000	288,000 FCFA
GEL	Batterie 200Ah	1	148000	148,000 FCFA
HYB	Convertisseur hybride 1.8kva	1	260000	260,000 FCFA
MPPT	Controleur de Tension	1	35000	35,000 FCFA
ALU	Rail solaire	3	14500	43,500 FCFA
	Tire-fon a rails	12	3500	42,000 FCFA
ALU	Clams	12	800	9,600 FCFA
VGV	Cables solaire 2x6MM	40	2000	80,000 FCFA
VGV	cable pour alimentation 3X2,5 AC 220V	20	1350	27,000 FCFA
	Coffret 12 modules	1	8500	8,500 FCFA
	Disjoncteurs DC MODULAIR	3	15000	45,000 FCFA
1	Stabilisateur de tension 220V	1	20000	20,000 FCFA
	Disjoncteurs AC MLR	2	6500	13,000 FCFA
- 6	Goulottes dimension 65x40	3	5500	16,500 FCFA
	Chevilles et vices	1	2000	2,000 FCFA
	Disjoncteur DIFFERRENTIEL	1	13000	13,000 FCFA
	Coffret 2 modules	2	2000	4,000 FCFA
	Scotch de couleur	3	200	600 FCFA
	Bande adhesive	1	1000	1,000 FCFA
	Colier colson de 100	1	2500	2,500 FCFA
	attache de 8 et 10	1	1500	1,500 FCFA
	Support pour batterie	1	0	- FCFA
	Toitural	1	3500	3,500 FCFA
	TOTAL MATERIELS			1,064,200 FCFA
	PRESTATION GENERALE			170,000 FCFA
	TOTAL HT	1,234,200 FCFA		

Arrete de la presente facture a la somme de : un million six cent trente mille sept cent francs CFA

Le client

